

扬州市洁源排水有限公司

关于六圩污水处理厂三期工程调整管网规模与 环评变更报告中建设规模相关情况汇报

市环境保护局：

2013 年 1 月，市发改委以扬发改许发[2012]816 号文批复汤汪污水处理厂二期管网完善工程，工程批准总投资 38386 万元，铺设污水管道总长为 42.86 公里，项目纳入“十二五”期间淮河流域治理规划，并获得中央预算内资金补助。在建设过程中，由于市区行政区划调整及建设计划变化，部分管网已由其他建设主体随路建设或暂不能建设，导致工程不能按批复内容建设。为保持建设规模，我公司根据市区污水设施建设需要，对项目建设内容进行适当调整，并根据苏环办[2015]256 号文件要求，重新编制了《扬州市六圩污水处理厂三期工程配套管网项目环境影响报告表》并于 2017 年 1 月通过了贵局审批（扬环审批[2017]4 号），批复中建设规模为 38.479 公里。

目前，项目调整内容已完全确定，需铺设管网 41.589 公里，相对于变更后环评内容，我公司对项目建设变动环境影响进行逐条分析，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个因素皆未发生重大变动，仅是规模微调，未导致环境影响显著变化，该建设内容的调整不属于重大变

更范畴[主要线路长度变动不超过 30%（附对比表）]，无需重新报批环评，原环评批复依然有效。变更增加的部分内容纳入竣工环境保护验收管理。

妥否，请批示！



原则同意，请你单位严格
按照环评及批复要求落实各项
污染防治措施，确保环境安全。



附：

建设项目变动环境影响分析

1、性质

本项目为污水管网建设，建设目的为有效加大污水收集系统，提高收集污水处理厂服务范围内污水量，提高六圩污水处理厂的处理能力，项目建设性质无变动。

2、规模

原环评建设规模为敷设污水干管 38479 米，现为敷设污水干支管 41589 米，项目建设规模增加了 8.1%，小于 30%。

3、地点

项目建设地点为扬州市邗江主城区、杨庙镇、市开发区、西区新城等区域，项目建设地点无变动。

4、生产工艺

项目施工、运营方案未发生变化，项目施工、运营方案无变动。

5、环境保护措施

施工期和运营期污染防治措施未发生变化，项目环境保护措施无变动。

结论：根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）中的规定，本项目变动不属于重大变动。

六圩三期工程初设调整与环评变更建设内容对比表

初设调整后建设内容				环评变更后建设内容			
规划区域	工程名称	管径(mm)	长度(m)	规划区域	工程名称	管径(mm)	长度(m)
刘集镇	刘集镇污水外输管网	d400	4800	刘集镇	刘集镇污水外输管网	d400	5559
杨庙镇	纵一路（扬庙一号泵站—扬冶路）	d800	2809	杨庙镇	纵一路（扬庙一号泵站—扬冶路）	d800	2809
	杨庙1号泵站进出水管道	d400-800	1553		杨庙1号泵站进出水管道	d400-800	1553
	杨庙2号泵站进水管道路	d400-800	3430		杨庙2号泵站进水管道路	d400-800	3430
		占地(m2)	规模(万m3/d)			占地(m2)	规模(万m3/d)
	污水泵站工程（扬庙1#泵站）	178	1.5		污水泵站工程（扬庙1#泵站）	178	1.5
	污水提升泵站（扬庙2#）	195	2.5		污水提升泵站（扬庙2#）	195	2.5
新盛街办	站北路污水管道（扬冶路~蜀岗路）	d400-1000	1353	新盛街办	站北路污水管道（扬冶路~蜀岗路）	d400-1000	1353
	国防路污水管道工程	d400-600	1800		国防路污水管道工程	d400-600	1800
	双墩路污水管道工程	d400-500	1790		双墩路污水管道工程	d400-500	2220
	果园路污水管道工程	d400	1699		果园路污水管道工程	d400	1551
	茶园路污水管道工程	d400	450		茶园路污水管道工程	d400	706
	扬冶路污水压力管道（扬庙2#泵站~蜀岗	d600	2374				
	平山堂路（蜀岗南路—润扬北路）污水管道工程	d400-500	318		平山堂路（蜀岗南路—润扬北路）污水管道工程	d400-500	325
甘泉街办	扬天路污水管道（甘泉镇—新甘泉路）	d400-800	3798	甘泉街办	扬天路污水管道（甘泉镇—新甘泉路）	d400-600	3798
西湖镇	唐悦路（真州路—蜀岗南路）污水管道工程	d400-500	433	西湖镇	唐悦路（真州路—蜀岗南路）污水管道工程	d500	960
					经十路（司徒庙路-润扬北路）污水管道工程	d400	850
					纬九路（真州路-蜀冈南路）污水管道	d400	650
双桥街办	新城河污水管	d600-1000	60	双桥街办	新城河污水管	d1000	60
蒋王街办	文汇西路污水管道改造	d400-1000	1980	蒋王街办	文汇西路污水管道改造	d600	1980
		占地(m2)	规模(万m3/d)			占地(m2)	规模(万m3/d)
	贾七路污水泵站扩容	132	3		贾七路污水泵站扩容	132	3
汊河街办	吴州西路（邗江南路~润扬南路）	d400-1500	1642	汊河街办	吴州西路（邗江南路~润扬南路）	d1500	1642
八里镇	春江路污水管道（邗江南路—春江路泵站）	d1000	1092	八里镇			
	瓜六路再生水利用（二电厂~污泥干化厂）	d600	1853		瓜六路再生水利用（二电厂~污泥干化厂）	d600	1853
		占地(m2)	规模(万m3/d)			占地(m2)	规模(万m3/d)
	春江路污水提升泵站	200.7	8		春江路污水提升泵站	200.7	8
施桥镇	运河南路污水管道工程（邗江河~施沙路）	d400-1000	1662	施桥镇			
	运河南路污水管道工程（春江路~江堤）	d600	815				
	扬圩路污水管道工程	d400-d500	917		扬圩路污水管道工程	d400	310
	胖南湖路污水管道工程	d400-d500	411		胖南湖路污水管道工程	d600	230
	新河北路污水管道工程	d400-d500	386		新河北路污水管道工程	d800	676
	醒园污水管道	d300-800	2159		醒园污水管道	d300-800	2159
		占地(m2)	规模(万m3/d)			占地(m2)	规模(万m3/d)
	运河南路污水提升泵站	152.1	3		运河南路污水提升泵站	152.1	3
沙头镇	沙头污水管道	d400-1000	2005	沙头镇	沙头污水管道	d500	2005
合计			41589				38479